PAGE 1 : CLASSIFICATION ET NIVEAUX D'URGENCE FERROVIAIRE

Cadre opérationnel du Plan d'Intervention d'Urgence (PIU)

1.1. Finalité du Plan d'Intervention d'Urgence

Le Plan d'Intervention d'Urgence (PIU) définit les dispositions opérationnelles, les responsabilités hiérarchiques et la coordination logistique nécessaires pour faire face à tout accident ou incident grave survenant sur le réseau ferroviaire exploité par CAMRAIL. Il a pour priorité absolue la sauvegarde de la vie humaine (passagers, personnel de bord et riverains), la prise en charge médicale d'urgence, la protection de l'environnement contre les déversements de matières toxiques, et le rétablissement ordonné des circulations ferroviaires dans les meilleurs délais de sécurité.

1.2. Gradation en trois niveaux d'urgence

Les événements accidentels sont classés en trois niveaux selon leur gravité intrinsèque : Niveau 1 (Incident Technique Simple) : avarie de locomotive sans déraillement, heurt de bétail sans blessé, retard important sans détresse humaine ; Niveau 2 (Accident Matériel Majeur) : déraillement d'un ou plusieurs wagons de fret, rupture de voie ou affouillement important sans victime corporelle ; Niveau 3 (Catastrophe Ferroviaire Majeure) : déraillement d'un train de voyageurs avec blessés ou victimes, collision entre trains, ou brèche sur un wagon-citerne d'hydrocarbures avec risque d'explosion ou d'incendie généralisé.

PAGE 2 : TRANSMISSION DE L'ALERTE ET CELLULE DE CRISE

Message d'Alerte Initial (MAI) et activation du commandement

2.1. Déclenchement impératif dans les 3 minutes

En cas d'accident grave de niveau 2 ou 3, le conducteur ou le chef de train a l'obligation formelle d'émettre le Message d'Alerte Initial (MAI) dans un délai de trois minutes suivant l'arrêt complet de la rame. L'alerte est transmise en priorité par la radio VHF de bord sur le canal d'urgence 1 ou par téléphone satellitaire de cabine vers le Poste Central de Régulation (PCR) à Douala. En cas d'inopérance des moyens radio en zone forestière encaissée, le chef de train dépêche l'aide-conducteur vers la gare la plus proche avec un avis écrit de détresse.

2.2. Composition de la Cellule de Crise

Dès réception du MAI de niveau 3, le Régulateur Général déclenche immédiatement la sirène d'alerte du siège et convoque la Cellule de Crise au Centre de Commandement Opérationnel de Douala-Bassa. La cellule est présidée par le Directeur Général de CAMRAIL et regroupe le Directeur des Opérations, le Directeur des Installations Fixes, le Directeur du Matériel Roulant, le Directeur de la Sécurité QHSE, le Directeur de la Communication et le Médecin-Chef de l'Entreprise. La cellule est en liaison permanente avec les autorités administratives (Gouverneurs de Région, Préfets) et les services de secours de l'État.

PAGE 3 : MESURES CONSERVATOIRES DE L'ÉQUIPAGE DE BORD

Protection bilatérale, coupure de l'énergie et confinement

3.1. Répartition des missions d'urgence à bord

Dès l'immobilisation consécutive à un accident, l'équipage de bord applique la stricte division des tâches d'urgence : le conducteur reste en cabine pour couper le moteur thermique, couper les disjoncteurs de batterie 72V, fermer le robinet d'arrêt de carburant d'urgence extérieur et assurer la protection avant de la voie sur 1 000 mètres à l'aide de pétards. Le chef de train prend la tête des opérations dans les voitures voyageurs, assisté des contrôleurs et agents de sécurité embarqués, tandis que le garde-frein assure la protection arrière réglementaire à 1 000 mètres.

3.2. Préservation formelle des traces et indices

Sauf motif impérieux de sauvetage de vies humaines en danger immédiat (incendie actif), il est rigoureusement interdit de déplacer des débris, de manoeuvrer des robinets de frein ou de modifier la position des organes de commande de la locomotive avant l'arrivée de la Commission d'Enquête Technique. Les bandes tachymétriques de la locomotive et les registres de bord doivent être placés sous scellés immédiats par le chef de train sous le contrôle des officiers de police judiciaire compétents.

PAGE 4 : ORGANISATION DES SECOURS MÉDICAUX ET TRIAGE

Poste Médical Avancé (PMA), évacuation et protocoles sanitaires

4.1. Établissement du Poste Médical Avancé (PMA)

En présence de blessés sur un train de voyageurs, le chef de train et le personnel formé aux premiers secours aménagent immédiatement un Poste Médical Avancé (PMA) sur un site plat, stable et sécurisé à au moins 50 mètres de la voie ferrée, en amont du vent pour éviter toute exposition aux fumées toxiques éventuelles. Le matériel médical d'urgence (trousses de secours de bord, brancards rigides, défibrillateurs semi-automatiques) est déployé pour prodiguer les premiers soins de réanimation et de pose de garrots compressifs.

4.2. Évacuation et triage des victimes

Dès l'arrivée des équipes du Corps National des Sapeurs-Pompiers et du SAMU, le médecin régulateur prend la direction des opérations médicales et classe les victimes selon le code de triage international : Urgence Absolue UA (bracelets rouges, pronostic vital engagé, évacuation prioritaire par hélicoptère ou ambulance médicalisée) ; Urgence Relative UR (bracelets jaunes, fractures et traumatismes sans détresse vitale) ; et Impliqués (bracelets verts, choc psychologique). Les blessés graves sont évacués vers les hôpitaux de référence conventionnés : Hôpital Général et Laquintinie à Douala, Hôpital Central et Cury à Yaoundé.

PAGE 5 : ACCIDENTS DE WAGONS-CITERNES D'HYDROCARBURES

Marchandises Dangereuses (MD), périmètre d'exclusion et dépollution

5.1. Risques spécifiques liés aux hydrocarbures

Le transport ferroviaire d'hydrocarbures liquides (essence super, gasoil, pétrole lampant et carburant aviation Jet A-1) pour le compte de la SCDP représente des volumes massifs pouvant atteindre 1,5 million de litres par convoi. En cas de déraillement avec brèche ou fuite sur une citerne, le risque majeur est l'incendie instantané par étincelle mécanique ou l'explosion de vapeur de liquide en ébullition (phénomène BLEVE). Tout wagon transportant des matières dangereuses est identifié par des plaques orange rectangulaires affichant le Code Danger et le Numéro ONU (ex: 33 / 1203 pour le supercarburant).

5.2. Périmètre d'exclusion de 500 mètres

Dès le constat d'une fuite de liquide inflammable, le chef de train ordonne l'évacuation de tout le personnel et des populations riveraines dans un rayon d'au moins 500 mètres. L'usage de téléphones portables non antidéflagrants, de torches ordinaires ou de moteurs thermiques est strictement interdit dans la zone d'exclusion. Les équipes de secours de CAMRAIL déploient immédiatement des barrages flottants absorbants en polypropylène sur les cours d'eau en aval pour stopper la contamination des nappes phréatiques et des fleuves.

PAGE 6 : MOBILISATION DU TRAIN DE SECOURS ET RELEVAGE

Grues ferroviaires, vérins hydrauliques et matériel lourd

6.1. Composition des rames de relevage d'urgence

CAMRAIL dispose de deux Trains de Secours et de Relevage (TSR) basés en alerte permanente dans les dépôts de Douala-Bassa et de Bélabo. Un TSR comprend une locomotive de traction dédiée, un wagon-atelier outillé équipé d'un groupe électrogène de 100 kVA, de compresseurs d'air, de postes de découpe oxyacétylénique et d'éclairages sur mâts télescopiques, un wagon porte-agrès avec vérins hydrauliques Luk et câbles en acier haute résistance, et un wagon dortoir pour l'équipe technique de 25 spécialistes de relevage.

6.2. Techniques d'enraillage et grue 80 tonnes

Pour le relevage des locomotives de ligne pesant plus de 115 tonnes, la grue ferroviaire automotrice Gottwald de 80 tonnes est acheminée sur site. Pour les wagons de marchandises déraillés sur la plateforme, l'enraillage s'effectue au moyen de ponts de vérinage hydrauliques et de sabots d'enraillage métalliques biseautés fixés sur les rails : les vérins soulèvent l'essieu tandis qu'un vérin horizontal ripe le bogie pour faire glisser les boudins de roue directement sur le rail en un seul mouvement contrôlé.

PAGE 7 : INVESTIGATION TECHNIQUE ET ENQUÊTE D'ACCIDENT

Lecture des bandes tachymétriques, métallurgie et topographie

7.1. Collecte méthodique des éléments matériels

Dès la sécurisation du site achevée, la Commission d'Enquête Technique Interne (CETI) procède au recueil rigoureux des données matérielles. Les enquêteurs réalisent un relevé topographique millimétrique du tracé sur 300 mètres en amont du point d'impact : mesure de l'écartement des rails tous les 3 mètres, contrôle des dévers et recherche des traces d'escalade du boudin sur le champignon du rail extérieur. L'état d'usure des semelles de frein, le jeu des traverses et la présence de corps étrangers sur la voie sont consignés par photographies géoréférencées.

7.2. Dépouillement des enregistreurs d'événements

L'enregistreur d'événements scellé de la locomotive est extrait en présence d'un huissier de justice et transféré au laboratoire d'analyse de Douala. Les données numériques extraites fournissent la courbe seconde par seconde de la vitesse réelle, de la pression d'air à la conduite générale, des crans de traction actionnés par le conducteur et des temps de réaction aux alarmes sonores de la VACMA. Ce dépouillement permet de déterminer avec une certitude scientifique absolue si l'accident est imputable à une défaillance humaine, un défaut mécanique de matériel roulant ou une rupture d'infrastructure de voie.

PAGE 8 : RÉTABLISSEMENT DE L'INFRASTRUCTURE ET ROUVERTURE

Travaux de voie d'urgence, marche d'essai et certification

8.1. Travaux de réhabilitation de la plateforme

Une fois les véhicules accidentés évacués ou ripés hors du gabarit, les équipes de la Direction des Installations Fixes engagent les travaux de remise en état de la voie : ripage de coupons de rail neufs, remplacement des traverses détruites par des traverses neuves en Azobé créosoté, apport de ballast frais et bourrage manuel puis mécanique de la zone d'impact. L'écartement et le nivellement sont vérifiés avec une tolérance stricte de ± 2 mm par rapport aux normes nominales.

8.2. Marche d'essai et certificat de sécurité

Avant d'autoriser la réouverture de la ligne commerciale au service régulier des passagers, une circulation d'essai obligatoire est effectuée par une locomotive de ligne circulant isolée sans convoi remorqué. La première marche d'essai s'effectue à vitesse très lente n'excédant pas 15 km/h, le chef de district observant visuellement le comportement des rails sous la charge des essieux. Si aucun tassement n'est décelé, le Certificat d'Aptitude à la Circulation (CAC) est cosigné par le Directeur des Installations Fixes et le Directeur de la Sécurité, autorisant la reprise du trafic sous limitation temporaire de vitesse à 30 km/h pendant 72 heures.